CBT

CMA 202419120184

ilac-MRA

CNAS 中国认可 检测 TESTING CNAS L23122

检 验 报 告

报告编号：CBT10502181959

样品名称：钢制净化门

样品型号：900*2100mm

检验类别：委托检验

委托单位：浙江艾绿净化科技有限公司

广东省宝通质量检测有限公司

检验检测专用章

DYDQ4di 3xk9uqF

地 址：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房 邮 编：528325
电 话：4007057668 邮 箱：service@zzjc-lab.com 网 址：http://www.zzjc-lab.com

声 明

1、 报告应盖章位置无检验检测专用章或检测单位公章无效。

2、 未经许可本报告不得部分复制，复制报告未重新加盖红色检验检测专用章或检测单位公章无效。

3、 报告无主检、审核、批准人签章无效及报告涂改无效。

4、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。

5、 本报告结果仅对委托样品有效。

广东省宝通质量检测有限公司

检验概要			
样品名称	钢制净化门	委托单位	浙江艾绿净化科技有限公司
型号规格	900*2100mm	委托单位地址	浙江省湖州市安吉县梅溪镇工业园区港航大道186号
商　　标	/	生产者(制造商)	浙江艾绿净化科技有限公司
数　　量	1樘	生产者(制造商)地址	浙江省湖州市安吉县梅溪镇工业园区港航大道186号
附加型号	宽900~2300mm，高600~5000mm		
样品编号	01	检验类别	委托检验
来样方式	委托方送样	样品状态	完好
送样日期	2025年10月07日	检验日期	2025年10月10日至 2025年10月22日
检验地点	广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房		
检验依据	GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 8478-2020《铝合金门窗》		
判定依据	企业技术条件		
检验项目	见下页检验详情		
检验结果	所检项目均符合检验依据要求。		
试验结论	合格		

主 检：黄伟千	日 期：2025年10月22日	广东省宝通质量检测有限公司 检验检测专用章
审 核：黄梅	日 期：2025年10月22日	
批 准：卢宏珍	日 期：2025年10月22日	

广东省宝通质量检测有限公司

序号	检验项目		单位	技术标准	检验结果	判定
1	外观		——	产品表面不应有铝屑、毛刺、油污或其他污迹;密封胶缝应连续、平滑，连接处不应有外溢的胶粘剂;密封胶条应安装到位，四角应镶嵌可靠，不应有脱开的现象。玻璃表面应无明显色差、划痕和擦伤。	符合要求	合格
2	框、扇杆件装配间隙		mm	≤0.3	0.2	
3	装配质量		——	门窗框、扇杆件连接牢固，装配间隙应进行有效的密封，紧固件就位平正，并进行密封处理。门窗附件安装牢固，开启扇五金配件运转灵活，无卡滞。紧固件就位平正，并进行密封处理。	符合要求	合格
4	构造		——	门窗框、扇杆件的连接构造可靠，人接触的部位应平整，具有使用的安全性。门窗附件的安装连接构造可靠并具有更换和维修的方便性长期承受荷载和门窗反复启闭作用的五金配件，其本身构造应便于其易损零件的更换。	符合要求	合格
5	气密性能	单位开启缝长分级指标值	$m^3/(m \cdot h)$	$2.0<q_1\leq 2.5$	$q_1=2.4$ $-q_1=2.4$	合格
		单位面积分级指标值	$m^3/(m^2 \cdot h)$	$6.0<q_2\leq 7.5$	$q_2=6.9$ $-q_2=6.9$	合格
备注	根据企业技术条件要求，对产品进行合格性判定数量:一樘。					

---------正文结束---------