CBT

CMA 202419120184

ilac-MRA

CNAS 中国认可 检测 TESTING CNAS L23122

检 验 报 告

报告编号：CBT10502181960

样品名称：快速卷帘门

样品型号：2000*3000mm

检验类别：委托检验

委托单位：浙江艾绿净化科技有限公司

广东省宝通质量检测有限公司

检验检测专用章

VOjIK5G H0p2Jpj

地 址：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房 邮 编：528325
电 话：4007057668 邮 箱：service@zzjc-lab.com 网 址：http://www.zzjc-lab.com

声 明

1、 报告应盖章位置无检验检测专用章或检测单位公章无效。

2、 未经许可本报告不得部分复制，复制报告未重新加盖红色检验检测专用章或检测单位公章无效。

3、 报告无主检、审核、批准人签章无效及报告涂改无效。

4、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。

5、 本报告结果仅对委托样品有效。

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号:CBT10502181960

检验概要			
样品名称	快速卷帘门	委托单位	浙江艾绿净化科技有限公司
型号规格	2000*3000mm	委托单位地址	浙江省湖州市安吉县梅溪镇工业园区港航大道186号
商　　标	/	生产者(制造商)	浙江艾绿净化科技有限公司
数　　量	1樘	生产者(制造商)地址	浙江省湖州市安吉县梅溪镇工业园区港航大道186号
附加型号	宽1000~6000mm，高1500~6000mm		
样品编号	01	检验类别	委托检验
来样方式	委托方送样	样品状态	完好
送样日期	2025年10月07日	检验日期	2025年10月10日至 2025年10月22日
检验地点	广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房		
检验依据	JG/T 302-2022《卷帘门窗》		
判定依据	企业技术条件		
检验项目	见下页检验详情		
检验结果	所检项目均符合检验依据要求。		
试验结论	合格		

主 检：黄伟千	日 期：2025年10月22日	广东省宝通质量检测有限公司 （盖章） 检验检测专用章
审 核：黄梅	日 期：2025年10月22日	
批 准：卢碧珍	日 期：2025年10月22日	

广东省宝通质量检测有限公司

序号	检验项目		单位	技术标准	检验结果	判定
1	外观质量	表面状态	——	帘体清洁无污渍、无凹陷(深度≤0.5mm)、擦伤(深度≤0.1mm)、划痕(长度≤10mm)	帘体平整清洁，无划伤、凹陷等缺陷	合格
				色差ΔE≤2.0	ΔE=1.2	合格
				驱动箱外壳无变形、涂层无脱落	完好	合格
		加工处理	——	运动/人体接触部件无毛刺，尖角圆角半径≥1mm	无毛刺，圆角半径1.3mm	合格
				帘片拼接无错位，接缝间隙≤0.5mm	拼接对齐，间隙0.3mm	合格
		铭牌标识	——	铭牌标注型号/生产单位/日期/标准，安装牢固	铭牌信息完整	合格
2	装配和组装	铆接、螺接、焊接	——	铆接、螺接、焊接应牢固可靠，不应 有松动、开裂、未熔化、气孔和夹渣。	符合	合格
		帘片组装	——	帘片组装应连接可靠，转动灵活，确保帘片在期间运行过程中不脱钩；帘片两端侧扣安装牢靠。	符合	合格
		导轨和端座组装应牢固，导轨固定件间距应≤600	mm	≤600	530	合格
		卷帘门锁具	——	卷帘门锁具可装在距地面约 1 m 处或 座条上，卷帘窗锁具组装在座条上，启闭应灵活，可靠	符合	合格
		帘片嵌入导轨中的深度 卷帘门窗内宽1800＞B≤3300	mm	≥25	27	合格
		卷帘门窗关闭后	——	座条与接触面应密封良好；空腔填充型帘片与导轨应密封良好；密封条安装可靠，应保证卷帘在运行过程中不脱落；空腔填充型卷帘门窗导轨与墙体间的缝隙应使用建筑密封胶封严。	符合	合格

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号:CBT10502181960

序号	检验项目		单位	技术标准	检验结果	判定
3	尺寸与偏差	帘体厚度	mm	≥0.8（单层）	1.1	合格
		帘片长度偏差	mm	±2	+0.8	合格
		帘片宽度偏差	mm	±2	-0.2	合格
		门体宽度偏差	mm	±3（门洞宽≤4000mm）	+1.2	合格
		门体高度偏差	mm	±3（门洞高≤5000mm）	-0.5	合格
		门体对角线偏差	mm	≤5（门洞≤4000×5000mm）	2.1	合格
4	启闭性能	运行性能	——	卷帘运行应平稳顺畅。	符合	合格
		卷帘门窗启闭至上、下限位置时应自动停止，重复精度≤10mm。	mm	≤10	7	合格
		开门机	——	应具有过热保护功能。	符合	合格
		工业用门	——	控制箱上应有急停按钮，操作急停按钮可切断开门机电源。	符合	合格
		配有红外线保护装置的卷帘门	——	红外线被遮挡或切断，卷帘门应立即停止运行或反向 开门运行。	符合	合格
		切断电源应能手动启闭，启闭力应<260N。不适应于快速门。	N	<260	126	合格
5	防夹安全性能	非接触感应范围	mm	0~300	0~298	合格
		非接触相应时间	s	≤1	0.6（反向运行）	合格
		非接触装置故障率		≤0.1（测试100次）	0	合格

广东省宝通质量检测有限公司

序号	检验项目		单位	技术标准	检验结果	判定
6	防夹安全性能	接触式防夹条触发力	N	50-200	136	合格
		接触式响应时间	s	≤0.5	0.3	合格
		接触式防夹条破损触发	——	局部破损（100mm）仍触发	局部破损后正常触发	合格
		断电坠落距离	mm	≤50	0（防坠锁即时锁止）	合格
		手动释放机构操作	N	≤150	85	合格
		运行声光提示	——	声压级60-80dB(A)，灯光闪烁1-2Hz	声压72dB(A)，闪烁1.5Hz	合格
7		保护接地电阻	Ω	≤0.1	0.012	合格
		电气强度（1000V/1min）	——	无击穿、无飞狐	无击穿、无飞狐	合格
		泄漏电流	mA	≤3.5	0.028	合格
		电机过载保护动作	s	≤10（1.2倍额定电压）	6.5	合格
		过载保护复位装置	——	需手动复位	手动复位	合格
8	耐久性	连续启闭（10000次）	——	帘体磨损≤0.2mm，无撕裂	无撕裂	合格
				电机无故障，速度偏差≤10%	速度偏差≤5%	合格
				防夹/电气性能合格	防夹相应0.7s	合格
		静置性能（30d，开/关状态）	——	无卡滞	运行顺畅	合格
				漏风率≤0.5m³/（m·h）	漏风率0.32m³/（m·h）	合格

---------正文结束---------